

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO (SINAPI 01/2024, SICRO 10/2023)												
Código	Descrição	Origem	Destino	Distância de ida (km)	Fator K (K=1 SEM RETORNO) (K=2 COM RETORNO)	Fator de Utilização (FU)	Velocidade Média (km/h)	Tempo de Viagem Ida (h)	Qtde. (unid.)	Custo Horário de Transporte (CH)	Custo de Mobilização e Desmobilização (CMob)	Código do Veículo Transportador
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE												
SINAPI - 89032	Trator de esteiras com lâminas	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	0,5	60	1,75	1	R\$ 416,16	R\$ 728,28	SICRO - E9665
SINAPI - 7049	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	0,5	60	1,75	1	R\$ 416,16	R\$ 728,28	SICRO - E9665
SINAPI - 5680	Retroescavadeira de pneus	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	0,5	60	1,75	1	R\$ 416,16	R\$ 728,28	SICRO - E9665
SINAPI - 95714	Escavadeira hidráulica sobre esteiras	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	1,0	60	1,75	1	R\$ 416,16	R\$ 1.456,56	SICRO - E9665
SINAPI - 5932	Motoniveladora	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	1,0	60	1,75	1	R\$ 416,16	R\$ 1.456,56	SICRO - E9665
SINAPI - 6879	Rolo compactador de pneus autopropelido	Imperatriz/MA	Canteiro	105	2	1,0	60	1,75	1	R\$ 416,16	R\$ 1.456,56	SICRO - E9665
EQUIPAMENTOS AUTÔNOMOS												
SINAPI - 6259	Caminhão Pipa 6.000 L	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	2,8	1	1,0	60	0,05	1	R\$ 275,58	R\$ 12,86	SINAPI - 6259
SINAPI - 67826	Caminhão basculante 6m³ toco, com caçamba metálica	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	2,8	1	1,0	60	0,05	1	R\$ 208,64	R\$ 9,74	SINAPI - 67826
SINAPI - 73467	Caminhão toco com carroceria fixa de madeira p/ transporte geral	Buriti do Tocantins/TO	Canteiro	2,8	1	1,0	60	0,05	1	R\$ 268,61	R\$ 12,54	SINAPI - 73467
Custo Total de Mobilização e Desmobilização =											R\$ 6.589,66	

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 11 DE SETEMBRO DE 2025.