

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS		9.638,00	10.356,84
SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,25	28.338,80	30.545,64
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,45	5.673,99	6.045,40
Composição	01	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN		3.842,51	3.842,51
Cotação	01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	3.842,51	3.842,51
Composição	03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		0,44	0,47
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	82,37	83,64
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	13,53	14,16
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	23,98	25,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	22,14	23,34
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	17,60	18,55
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,003	9,52	9,52

28/06/2026

Data

Responsável Técnico: ANDRÉ GAIPO
CREA/CAU: CAU A33602-5