COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

OBJETO	**AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BURITI B E LUIZ GONZAGA E PINTURA ESCOLA MUNICIP**
PROPRIETÁRIO	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DO TOCANTINS**
LOCAL	**BURITI B (RUA GOIÁS, S/N), LUIZ GONZAGA (RUA LUIZ GONZAGA, S/N), HENRIQUE ALVES (RU**
ÁREA INTERVENÇÃO	**BURITI B (92,73 M²), LUIZ GONZAGA (45,99 M²), TOTAL 138,72 M²**

COMPOSIÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID	MÊS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,133333	R$ 22.358,93	R$ 2.981,18
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,333333	R$ 5.358,79	R$ 1.786,26
					TOTAL GERAL	**R$ 4.767,44**

COMPOSIÇÃO 02	PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 25 X 5 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	UNID	M

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,020000	R$ 20,00	R$ 0,40
SINAPI-I	1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	M²	0,200000	R$ 55,36	R$ 11,07
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,200000	R$ 18,21	R$ 3,64
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,130000	R$ 27,84	R$ 3,61
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,180000	R$ 16,17	R$ 2,91
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130000	R$ 27,13	R$ 3,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R$ 27,54	R$ 8,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,450000	R$ 21,62	R$ 9,72
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	0,014000	R$ 509,63	R$ 7,13
					TOTAL GERAL	**R$ 50,26**

COMPOSIÇÃO 03	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	UNID	M²

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI-I/GO	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	1,000000	R$ 588,67	R$ 588,67
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	KG	0,522800	R$ 34,07	R$ 17,81
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	R$ 0,49	R$ 2,94
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,021100	R$ 102,64	R$ 2,16
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,000000	R$ 20,27	R$ 40,54
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,494400	R$ 27,41	R$ 40,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,983400	R$ 21,62	R$ 21,26
					TOTAL GERAL	**R$ 714,34**

COMPOSIÇÃO 04	PORTA CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 300X240 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ENTRADA FRONTAL)	UNID	UN

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,000000	R$ 156,11	R$ 156,11
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M²	7,200000	R$ 496,02	R$ 3.571,34
SINAPI-I	43605	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	M	6,000000	R$ 43,51	R$ 261,06
SINAPI-I	11522	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	UNID	2,000000	R$ 13,43	R$ 26,86
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,500000	R$ 25,00	R$ 112,50
					TOTAL GERAL	**R$ 4.127,87**

COMPOSIÇÃO 05	PORTA ABRIR DUAS FOLHAS VIDRO TEMPERADO, 180X220 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	UN

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,000000	R$ 156,11	R$ 156,11
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M²	3,960000	R$ 496,02	R$ 1.964,23
SINAPI-I	43605	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	M	6,000000	R$ 43,51	R$ 261,06

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

OBJETO	**AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BURITI B E LUIZ GONZAGA E PINTURA ESCOLA MUNICIP**
PROPRIETÁRIO	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DO TOCANTINS**
LOCAL	**BURITI B (RUA GOIÁS, S/N), LUIZ GONZAGA (RUA LUIZ GONZAGA, S/N), HENRIQUE ALVES (RU**
ÁREA INTERVENÇÃO	**BURITI B (92,73 M²), LUIZ GONZAGA (45,99 M²), TOTAL 138,72 M²**

SINAPI-I	11522	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	UNID	4,000000	R$	13,43	R$ 53,72
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R$	25,00	R$ 100,00
						TOTAL GERAL	**R$ 2.535,12**

COMPOSIÇÃO 06	**GRADE METÁLICA FORMADO POR PERFIL RETANGULAR (METALON) DE 25X50MM**					
					UNID	**M²**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	5,333000	R$ 0,49	R$ 2,61
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115000	R$ 24,96	R$ 2,87
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	5,409000	R$ 44,09	R$ 238,48
SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	2,000000	R$ 11,29	R$ 22,58
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,259000	R$ 25,04	R$ 181,76
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,837000	R$ 27,35	R$ 241,69
					TOTAL GERAL	**R$ 689,99**

COMPOSIÇÃO 07	**PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO**					
					UNID	**M²**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M²	1,000000	R$ 587,04	R$ 587,04
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,150000	R$ 0,90	R$ 0,13
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,001000	R$ 129,16	R$ 0,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,350000	R$ 27,54	R$ 9,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R$ 21,62	R$ 5,40
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R$ 22,21	R$ 22,21
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	2,000000	R$ 23,65	R$ 47,30
					TOTAL GERAL	**R$ 671,83**

COMPOSIÇÃO 08	**LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE**					
					UNID	**M²**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802	R$ 1,57	R$ 0,12
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,361	R$ 29,63	R$ 10,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203	R$ 20,13	R$ 2,42
					TOTAL GERAL	**R$ 13,23**

REFERÊNCIAS:

SINAPI 04/2025 - Insumos e Composições (Com Desoneração)

Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,74%(HORA) E 68,05%(MÊS)

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 10 DE JULHO DE 2025.

Andre Gaipo de Andrade:82992134104

Digitally signed by Andre Gaipo de Andrade:82992134104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=41367161000103, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Andre Gaipo de Andrade:82992134104
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.11 10:31:36-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

ANDRÉ GAIPO

ARQUITETO URBANISTA

CAU A33602-5