

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.						
LOCAL	TRECHOS DA TRAVESSA 8, TRAVESSA JOSÉ DE ASSIS, TRAVESSA 2 E TRAVESSA 6, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO						
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS						
SINAPI 09/2025 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,74%(HORA) E 68,05%(MÊS)							
COMPOSIÇÃO 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					
						UNID	MÊS
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,250000	R\$ 22.358,93	R\$	5.589,73
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,330000	R\$ 5.505,27	R\$	1.816,73
						TOTAL GERAL	R\$ 7.406,46
COMPOSIÇÃO 02		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					
						UNID	MÊS
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
CMOB		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	1,000000	R\$ 3.449,14	R\$	3.449,14
						TOTAL GERAL	R\$ 3.449,14
COMPOSIÇÃO 03		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					
						UNID	M²
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001500	R\$ 79,56	R\$	0,11
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002500	R\$ 10,59	R\$	0,02
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002500	R\$ 20,41	R\$	0,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007500	R\$ 21,62	R\$	0,16
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002000	R\$ 14,89	R\$	0,02
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,003000	R\$ 8,82	R\$	0,02
						TOTAL GERAL	R\$ 0,38

BURITI DO TOCANTINS - TO, 03 DE NOVEMBRO DE 2025

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5