



OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA												
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO												
LOCAL	TRECHO RUAS SÃO FRANCISCO, ANTÔNIO DE MELO, JOSÉ NEOCIDES, SETOR BURITI NOVO, BURITI DO TOCANTINS - TO												
MEMORIAL DE CÁLCULO													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO				ADM LOCAL 1	ADM LOCAL 2	TOTAL	UND		
					RUA SÃO FRANCISCO	RUA ANTONIO DE MELO	RUA JOSÉ NEOCIDES						
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES												
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
1.1.1	CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Duração da Obra = 2 meses					1,00	1,00	2,00	MÊS	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
1.2.1.1	CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Quantidade Prevista = 1,00 unidade	0,16	0,17	0,17			0,50	UN		
1.2.1.2	CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Quantidade Prevista = 1,00 unidade	0,16	0,17	0,17			0,50	UN		
1.2.2	SERVIÇOS INICIAIS												
1.2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P	Dimensões (3,00m x 1,50m) x 1 unidade	4,50						4,50	M²	
1.2.2.2	CPU	03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Área do Sub-leito (VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO)	271,07	941,44	1.177,42			2.389,93	M²		
1.3	TERRAPLENAGEM												
1.3.1	SUB-LEITO												
1.3.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (A)	1,00	1,00	1,00			3,00	M³		
1.3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (B) = (A) x DMT + 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	3,75	3,75	3,75			11,25	M³xKM		
1.3.1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	Área de Tratamento do Sub-leito = Área do Sub-Leito (ITEM 2.2.2)	271,07	941,44	1.177,42			2.389,93	M²		
1.4	PAVIMENTAÇÃO												
1.4.1	BASE E SUB-BASE												
1.4.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (E)	54,21	188,29	235,48			477,98	M³		

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA											
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO											
LOCAL	TRECHO RUAS SÃO FRANCISCO, ANTÔNIO DE MELO, JOSÉ NEOCIDES, SETOR BURITI NOVO, BURITI DO TOCANTINS - TO											
MEMORIAL DE CÁLCULO												
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO				ADM LOCAL 1	ADM LOCAL 2	TOTAL	UND	
					RUA SÃO FRANCISCO	RUA ANTONIO DE MELO	RUA JOSÉ NEOCIDES					
1.4.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Momento de Transporte de Material = VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (F) = (E) x D.M.T. x 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	203,29	706,09	883,05			1.792,43	M³xKM	
1.4.1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (H)	54,21	188,29	235,48			477,98	M²	
1.4.2	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO											
1.4.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Área do Pavimento (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	235,94	819,09	1.023,93			2.078,96	M²	
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL											
1.5.1.	MEIO-FIO E SARJETA											
1.5.1.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Extensão de Meio-fio (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	78,06	259,88	329,08			667,02	M	

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 12 DE NOVEMBRO DE 2025.