

MEMORIA DE CALCULO

**PINTURA UNIDADE DE SAÚDE BOA SORTE/SETOR AEROPORTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS
PA BOA SORTE/SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO**



ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,88
	Área total: 1,20x2,40 = 2,88 m ²		
2.0	UNIDADE DE SAÚDE BOA SORTE		
2.1	PREPAROS E LIXAMENTOS		
2.1.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE	M²	1466,35
	Paredes externas: 104,15 (Perímetro) x 4,65 (altura) = 484,30 m ²		
	Paredes internas (altura 3,00m): 327,35x3,00 = 982,05 m ²		
2.1.2	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M²	201,90
	Área da calçadas ao entorno e frente = 201,90 m ²		
2.1.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	42,63
	Área total portas de madeira: 13 x (0,90 x 2,10) + 3 x (1,00 x 2,10) + 7 x (0,80 x 2,10) = 42,63 m ²		
2.1.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	11,44
	Área portão (Entrada de veículo + Entrada de pedestre) = (4,00 x 2,20) + (1,20 x 2,20) = 11,44 m ²		
2.2	PINTURA		
2.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	484,30
	Paredes externas: 104,15 (Perímetro) x 4,65 (altura) = 484,30 m ²		
2.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	982,05
	Paredes internas (altura 3,00m): 327,35x3,00 = 982,05 m ²		
2.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	982,05
	Paredes internas (altura 3,00m): 327,35x3,00 = 982,05 m ²		
2.2.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	201,90
	Área da calçadas ao entorno e frente = 201,90 m ²		
2.2.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	42,63
	Área total portas de madeira: 13 x (0,90 x 2,10) + 3 x (1,00 x 2,10) + 7 x (0,80 x 2,10) = 42,63 m ²		
2.2.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	11,44
	Área portão (Entrada de veículo + Entrada de pedestre) = (4,00 x 2,20) + (1,20 x 2,20) = 11,44 m ²		
2.3	LETRAS CAIXA		
2.3.1	LETRAS CAIXA EM AÇO INOX DE 50 CM DE ALTURA, CHAPA NUM. 22, RECORTADO, ALTO RELEVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
	Quantidade de letras UNIDADE BASICA DE SAUDE GILBERTO LEITE DA SILVA: 40 unidades		
3.0	UNIDADE DE SAÚDE SETOR AEROPORTO		
3.1	PREPAROS E LIXAMENTOS		
3.1.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE	M²	1466,35
	Paredes externas: 104,15 (Perímetro) x 4,65 (altura) = 484,30 m ²		
	Paredes internas (altura 3,00m): 327,35x3,00 = 982,05 m ²		
3.1.2	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M²	201,90

MEMORIA DE CALCULO			
PINTURA UNIDADE DE SAÚDE BOA SORTE/SETOR AEROPORTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS PA BOA SORTE/SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO			
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	Área da calçadas ao entorno e frente = 201,90 m ²		
3.1.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M ²	42,63
	Área total portas de madeira: 13 x (0,90 x 2,10) + 3 x (1,00 x 2,10) + 7 x (0,80 x 2,10) = 42,63 m ²		
3.1.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M ²	11,44
	Área portão (Entrada de veículo + Entrada de pedestre) = (4,00 x 2,20) + (1,20 x 2,20) = 11,44 m ²		
3.2	PINTURA		
3.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M ²	484,30
	Paredes externas: 104,15 (Perímetro) x 4,65 (altura) = 484,30 m ²		
3.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M ²	982,05
	Paredes internas (altura 3,00m): 327,35x3,00 = 982,05 m ²		
3.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M ²	982,05
	Paredes internas (altura 3,00m): 327,35x3,00 = 982,05 m ²		
3.2.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M ²	201,90
	Área da calçadas ao entorno e frente = 201,90 m ²		
3.2.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M ²	42,63
	Área total portas de madeira: 13 x (0,90 x 2,10) + 3 x (1,00 x 2,10) + 7 x (0,80 x 2,10) = 42,63 m ²		
3.2.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M ²	11,44
	Área portão (Entrada de veículo + Entrada de pedestre) = (4,00 x 2,20) + (1,20 x 2,20) = 11,44 m ²		
3.3	LETRAS CAIXA		
3.3.1	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
	Quantidade de letras UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DONA VALDETE BORGES: 37 unidades		

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 08 DE JULHO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5