



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS	MUNICÍPIO / UF BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 51 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO										1.171.600,74
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS					-	1.171.600,74	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	38.334,81	
1.1.0.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	10.356,84	BDI 1	12.778,27	38.334,81	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.103,24	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	498,30	BDI 1	614,80	2.766,60	RA
1.2.0.2.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	3.842,51	BDI 1	4.740,89	4.740,91	RA
1.2.0.3.	Composição	03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.475,37	0,47	BDI 1	0,58	2.595,73	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	16.806,56	
1.3.1.			SUB-LEITO					-	16.806,56	
1.3.1.1.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	0,75	15,56	BDI 1	19,20	14,39	RA
1.3.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2,45	3,15	BDI 1	3,89	9,53	RA
1.3.1.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.475,37	3,04	BDI 1	3,75	16.782,64	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	736.309,87	
1.4.1.			BASE E SUB-BASE					-	39.090,81	
1.4.1.1.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	895,09	15,56	BDI 1	19,20	17.185,74	RA
1.4.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.909,04	3,15	BDI 1	3,89	11.316,17	RA
1.4.1.3.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	895,09	9,59	BDI 1	11,83	10.588,90	RA
1.4.2.			IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO					-	697.219,06	
1.4.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.891,60	145,21	BDI 1	179,16	697.219,06	RA
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	110.666,54	
1.5.1.			MEIO-FIO E SARJETA					-	110.666,54	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS	MUNICÍPIO / UF BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 51 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO									1.171.600,74	
1.5.1.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.273,20	70,45	BDI 1	86,92	110.666,54	RA
1.6.			CALÇADAS					-	220.906,25	
1.6.0.1.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	152,78	8,09	BDI 1	9,98	1.524,75	RA
1.6.0.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.527,84	0,75	BDI 1	0,93	1.420,88	RA
1.6.0.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	229,18	83,13	BDI 1	102,57	23.506,99	RA
1.6.0.4.	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	6,39	165,22	BDI 1	203,85	1.302,58	RA
1.6.0.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	6,39	5,58	BDI 1	6,88	43,94	RA
1.6.0.6.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	106,96	958,15	BDI 1	1.182,17	126.444,90	RA
1.6.0.7.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	254,64	212,18	BDI 1	261,79	66.662,21	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	38.473,47	
1.7.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	25.624,75	
1.7.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.570,40	7,15	BDI 1	8,82	22.670,93	RA
1.7.1.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.273,20	1,88	BDI 1	2,32	2.953,82	RA
1.7.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	12.848,72	
1.7.2.1.	SICRO	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (PARE)	UN	12,00	679,31	BDI 1	838,13	10.057,56	RA
1.7.2.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (40km/h)	UN	4,00	282,76	BDI 1	348,87	1.395,48	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE			
Localidade SINAPI PALMAS	Data Base 05-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS	Município / UF BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 51 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO									1.171.600,74	
1.7.2.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (Faixa de Pedestre)	UN	4,00	282,80	BDI 1	348,92	1.395,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS
Local
domingo, 28 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GAIPO - ARQUITETO URBANISTA
CREA/CAU: CAU A33602-5
ART/RRT: Nº 17034196