

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NOMUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS																				
MUNICÍPIO/UF	BURITI DO TOCANTINS - TO																				
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO																				
QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO																					
TRECHO	PAVIMENTO			MEIO-FIO E SARJETA	CALÇADA			PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		SINALIZAÇÃO VERTICAL CONTRAM (VOL. I; II)									
	COMPRIMENTO DA PISTA (m)	LARGURA DA PISTA (m)	ÁREA DO PAVIMENTO (m²)	EXTENSÃO TOTAL (m)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)	EXTENSÃO DE PISO NAS CALÇADAS (m)	ÁREA DE PISO TÁTIL (m²) (LARGURA=0,2m)	FAIXAS AMARELAS (m)	FAIXAS BRANCAS (m)	R - 1 (PARE)	R - 19 (40 KM/H)	A-32b (FAIXA PEDESTRE)	PLACAS ID. DE RUA	TOTAL DE PLACAS / POSTES					
R. GOVERNADOR SIQUEIRA CAMPOS	63,25	6,00	379,50	126,50	126,50	1,20	151,80	126,50	25,30	126,50	126,50	2	0	0	0	2					
R. DEPUTADO ALZIRO GOMES	63,25	6,00	379,50	126,50	126,50	1,20	151,80	126,50	25,30	126,50	126,50	2	0	0	0	2					
R. ABIMAELEITE 1	71,25	6,00	427,50	142,50	142,50	1,20	171,00	142,50	28,50	142,50	142,50	2	0	0	0	2					
R. ABIMAELEITE 2	61,85	6,00	371,10	123,70	123,70	1,20	148,44	123,70	24,74	123,70	123,70	2	0	0	0	2					
R. PRACHEDES	148,70	6,00	892,20	273,40	273,40	1,20	328,08	273,40	54,68	297,40	273,40	4	0	0	0	4					
R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 1	71,05	6,00	426,30	142,10	142,10	1,20	170,52	142,10	28,42	142,10	142,10	0	2	2	0	4					
R. JOSÉ BORGES 1	70,20	6,00	421,20	140,40	140,40	1,20	168,48	140,40	28,08	140,40	140,40	0	2	2	0	4					
R. ADELSON FERREIRA NASCIMENTO 2	85,55	6,00	513,30	171,10	171,10	1,20	205,32	171,10	34,22	171,10	171,10	0	0	0	0	0					
R. JOSÉ BORGES 2	13,50	6,00	81,00	27,00	27,00	1,20	32,40	27,00	5,40	27,00	27,00	0	0	0	0	0					
TOTAL =	648,60		3.891,60	1.273,20	1.273,20		1.527,84	1.273,20	254,64	1.297,20	1.273,20	12,00	4,00	4,00	0,00	20,00					

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 10 DE JUNHO DE 2026.